

percentual do bdi ----> **25,00**

			QUADRA JOAQUIM NABUCO	un	1,00
			ÁREA = 199,26 M²		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra	m²	10,00
1.1.2	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	646,30
1.2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
1.2.1	73801/002	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ou martelete	m²	199,26
Subtotal					
2			MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	73965/002	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha de 3,00 a 4,50 m	m³	1,15
2.2	79489	SINAPI	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	m²	1,50
Subtotal					
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1			ESTACAS		
3.1.1	73972/002	SINAPI	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	3,50
3.1.2	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,50
3.1.3	73942/002	SINAPI	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	11,70
3.1.4	74254/002	SINAPI	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE-PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	43,94
3.2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
3.2.1	73942/002	SINAPI	ARMADURA CA 60 - Ø 5 mm	KG	14,52
3.2.2	5651	SINAPI	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACÕES	M2	2,33
3.2.3	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,78
Subtotal					
4			SUPERESTRUTURA		
4.1	COMERCIAL	MERCADO	CONCRETO PRÉ- FABRICADO(PILARES E TESOURAS e TERÇAS) Fabricação e Montagem Estruturas Pré-Moldadas	m²	199,26

4.2			CONCRETO ARMADO - CINTAS (RESPALDO) DE MUROS EXISTENTES MANTIDAS COM AUMENTO DE ALTURA		
4.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	200,50
4.2.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	78,00
4.2.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	254,00
4.2.4	74138/002	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,50
Subtotal					
5			GRADIL METÁLICO - FECHAMENTO ACIMA MUROS		
5.1	73737/002	SINAPI	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	35,00
Subtotal item 5					
6			COBERTURA		
6.1					
6.2	84037	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	297,00
6.3	74045/001	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	25,00
6.4	9634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado,	m²	297,00
Subtotal					
7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	55,00
Subtotal					
8			REVESTIMENTOS		
8.1	87905	SINAPI	Chapisco de aderência nos muros interna e externamente, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	366,00
8.3	87531	SINAPI	Emboço para muros internos e externos TRAÇO 1:2:8, - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	366,00
8.4	87533	SINAPI	Reboco para os muros - espessura 2,0 cm	m²	366,00
Subtotal					
9			PAVIMENTAÇÃO		
9.1	87655	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	205,00
	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	205,00
9.3	79460	SINAPI	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m²	205,00
Subtotal					
10			PINTURA		

10.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR (ou preparador) ACRÍLICO nos muros existentes, UMA DEMÃO	m²	366,00
10.2	88489	SINAPI	Pintura muros existentes em latex acrílico 02 demãos sobre paredes	m²	366,00
10.3	73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMA0	m²	205,00
Subtotal					
11			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
11.2	74082/001	SINAPI	REFLETOR de led	un	4,00
11.3	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive luvas	m	100,00
11.4	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	4,00
11.5	73860/008	SINAPI	#2,5 mm²	m	120,00
Subtotal item 11					
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1.	25399	SINAPI	CONJUNTO P/VOLEI (POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM)	un	1,00
Subtotal item 12					
13			SERVIÇOS FINAIS		
13.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	646,30
Subtotal item 13					
Custo TOTAL com BDI incluso					