



**PREFEITURA**  
**PELOTAS**

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM PELOTAS**

Data base: SETEMBRO DE 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Ref.	Código	Item	Discriminação	Modelo	Unid.	Quant.	Custo			Preço c/ BDI 19,36%			TOTAL
							m. o.	mat.	Unitário	m. o.	mat.	Unitário	
		1.	<b>CANTEIRO DE SERVIÇOS - PLACA DE OBRA</b>										
1	74209/001	1.1	Placa de obra padrão CEF	2,00x1,25m	m²	2,50	93,06	139,58	232,64	111,07	166,61	277,68	694,20
			<b>TOTAL DO GRUPO</b>										694,20
		2.	<b>INSTALAÇÃO DAS PLACAS</b>										
2	4 S 06 202 11	2.1	Placa toda refletiva Tipo I-A: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15	2,00x1,00m	m²	24,00	85,56	128,35	213,91	102,13	153,19	255,32	6.127,68
2	4 S 06 202 11	2.2	Placa toda refletiva Tipo I-A: 7	1,00x1,00m	m²	1,00	85,56	128,35	213,91	102,13	153,19	255,32	255,32
			<b>TOTAL DO GRUPO</b>										6.383,00
		3.	<b>SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS - SUPORTES</b>										
-	cotação	3.1	Suporte tipo coluna dupla metálica	Ø3" (parede 3,75mm)x(2)x3500mm	und.	24,00	161,20	241,80	403,00	192,41	288,61	481,02	11.544,48
-	cotação	3.2	Suporte tipo coluna simples metálica	Ø3" (parede 3,75mm)x3500mm	und.	1,00	161,20	241,80	403,00	192,41	288,61	481,02	481,02
1	78018	3.3	Escavação manual prof: 0,50m (base dos suportes)	-	m³	0,78	11,42	17,13	28,55	13,63	20,45	34,08	26,63
1	COMP. 01	3.4	Base em Concreto fck: 15 MPA (base dos suportes)	dimensões: 0,25x0,25x0,50m	m³	0,78	232,04	348,06	580,10	276,96	415,45	692,41	540,95
			<b>TOTAL DO GRUPO</b>										12.593,08
		4.	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										
1	9537	4.1	Limpeza final	-	m²	48,72	0,74	1,11	1,85	0,88	1,33	2,21	107,67
			<b>TOTAL DO GRUPO</b>										107,67
			<b>TOTAL GERAL</b>										19.777,95

1 SINAPI/ SETEMBRO 2015

2 DNIT/ MAR 2015

Arq. Elise Lopes Dutra

CAU RS - A46844-4

RRT: 1779910/ 3421386