

Poste de Iluminação

Caixa de Passagem 50x50x60cm em alvenaria com dispositivo com lacre

Caixa de Passagem 40x40x40cm em alvenaria

Aterramento a Instalar

Ramal de Entrada Subterrâneo

Poste de Concreto Existente

Poste de Madeira

DETALHE ATERRAMENTO DPS E ELETRODUTOS DE DESCIDAS S/E



QUADRO DE CARGAS - ILUMINAÇÃO					
Circuito	Carga(W)	Tipo	Quantidade	TOTAL	Comando
1	400	Vap. Metálico	13	5200W	Contatora c/relé

-O circuito terá tomada de energia a partir do transformador 146-5 que se encontra a 6 vãos da tomada de energia.

-Todas caixas de Passagem terão medidas 0,40x0,40x0,40 menos a tomada de energia que terá 0,50x0,50x0,60.

-Os eletrodutos de distribuição devera ter no minimo 30 cm de profundidade, c/diametro de 40mm.

-Todas caixas de Passagem terão medidas 0,40x0,40x0,40 menos a tomada de energia que terá 0,50x0,50x0,60.

-Toda luminária devera ser aterrada com fio de cobre isolado 6mm².



DETALHE DO ELETRODUTO POSTE CEEE



DETALHE DA TOMADA DE ENERGIA



ATERRAMENTO DO DPS (VER DETALHE)

Resp. técnico:

Maurício Amorim Schowonke crea-059912-TD

interessado:

PREFEITURA DE PELOTAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

deseno	*título*	*data* 12/03/2013
nº do desenho 01/2013	*PROJETO DE ILUMINAÇÃO* *Praça Simões lopes*	*escala* 1 : 1.000
folha A2		*Prancha* 01/01