

OBRA : PAVIMENTAÇÃO TSDI					COMPOSIÇÕES	
LOCAL : PELOTAS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)/BDI EXCLUSO
COMP. 001	PLACA DA OBRA	SER.CG	M²	1	413,02	R\$ 413,02
74209/001	PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,00M		M²	2,00	206,51	R\$ 413,02
COMP. 002	PLACAS SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	SER.CG	M²	1	252,16	R\$ 252,16
4 S 06 202 01	PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO		M²	0,60	181,27	R\$ 108,76
4 S 06 230 03	SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA		UNIDADE	1,00	143,40	R\$ 143,40
COMP. 003	BOCA DE LOBO	SER.CG	UNID.	1	893,88	R\$ 893,88
74138/001	TAMPA CONCRETO 2x(1,40X0,65X0,08)		M3	0,15	338,20	49,24
73990/001	FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM		KG	0,15	469,65	68,38
72967	ESPELHO CONCRETO ARMADO		UNID.	1,00	30,97	30,97
6110	ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm		M3	1,23	538,92	661,22
88629	REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA		M3	0,20	411,10	84,07
74138/002	LAJE DE CONCRETO		M3	0,16	338,20	55,33