



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE PELOTAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Ofício Nº 110/2017 - DPEN/SMED

Pelotas, 09 de agosto de 2017.


**Assunto:** Resposta ao Questionamento – TP 03/2017 – EMEI Anita Malfatti.

À Comissão Municipal de Licitações

A/C Sra. Laura Carriconde

Tendo em vista questionamentos apresentados à TP 03/2017, obra de Reforma e Ampliação da Escola de Educação Anita Malfatti, o Departamento de Engenharia tem a informar:

1. Em relação ao questionamento referente aos itens 2.1 e 2.2 da Planilha Orçamentária temos a informar que os valores foram alterados, código, fonte e valor. Quanto ao item 2.4, na realidade o questionamento refere-se ao item 2.5, o qual também contempla o reaterro. Quanto ao item 2.5, temos a informar que não houve alteração, pois considera-se que será utilizado para reaterro o material proveniente da escavação.
2. Quanto aos itens 3.1.5, 3.2.3, 3.3.5, 4.1.3 e 4.2.5 temos a informar que os valores de mão de obra já estão inclusos nos valores dos itens;
3. Quanto aos itens PM 03 e PM 04, temos a informar que a Planilha Orçamentária foi retificada a descrição, porém sem alteração de valores;
4. Quanto ao item referente à PM 07, temos a informar que na Planilha Orçamentária constam o local a ser instalado, dimensões, material e ferragens das dobradiças, as quais, possibilitam a execução do orçamento por parte dos interessados;
5. Em relação ao item 7.2, referente à cobertura com telha de fibrocimento,

Secretaria Mun. de Gestão Financeira
Recebido em 10/08/17
Horário: 14:25
 Assinatura

Praça Vinte de Setembro, 366  
(53) 3284.2618  
dpensmed@gmail.com

Adriane Sauandaj Gonçalves  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A26439-3 - Chefe DPEN  
Mat. 20820-5  
SMED, Pelotas/RS

ip:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE PELOTAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

espessura 8mm, incluindo acessórios, excluindo madeiramento, temos a informar que foram alterados código e valores da Planilha Orçamentária;

6. Quanto ao serviço de rufo na cobertura, temos a informar que foi incluído o item na Planilha Orçamentária;
7. Quanto ao item 14.1.15, referente ao reservatório metálico, temos a informar que o mesmo também pode ser considerado como pré-moldado, uma vez que o mesmo já vem "pronto" para instalação. Em relação ao questionamento referente à mobilização de equipamentos para instalação do reservatório, temos a informar que conforme Instrução Técnica do FNDE, onde é solicitado expressamente "... Não utilizar serviços como administração de obra, transporte de qualquer natureza, pagamento de funcionários, EPI's, alimentação, taxas, emolumentos, aluguel de equipamentos, mobilização e desmobilização, etc. Estes custos devem estar incluídos nos preços de cada serviço (insumos);" item 3.1 da referida Instrução técnica. Assim sendo, entendemos que a possível mobilização de equipamentos está contemplada pela margem deixada entre o percentual de classificação da obra e o efetivamente executado na planilha o que, no nosso entendimento, justifica a não inserção do item "mobilização de equipamentos" na Planilha. O modelo adotado foi, portanto fundamentado na prática corrente da Prefeitura reforçado pela instrução técnica da CGEST / DIGAP / FNDE;

Sendo o que tínhamos para o momento.

Arq. Adriane S. Gonçalves  
**Chefe - DPEN/SMED**

Adriane Sauandaj Gonçalves  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A26439-3 - Chefe DPEN  
Mat 20820-5  
SMED - Pelotas/RS

**Tâmara S. Cunha**  
Arquiteta e Urbanista  
Mat. 20794 - CAU A35554-2  
SMED - PELOTAS/RS

Artur Fernando R. Corrêa  
**Secretário - SMED**  
Artur Fernando R. Corrêa  
Secretário de  
Educação e Desporto  
SMED - Pelotas/RS



Compras Governamentais &lt;licitapelotas@gmail.com&gt;

**Tomada de Preço 03/2017 - EMEI ANITA MALFATTI - Questionamento****Engenharia Michelin 2** <engenharia2@michelon.com>

2 de agosto de 2017 16:41

Para: licitapelotas@gmail.com, dpensmed@gmail.com

Boa tarde,

venho a partir deste e-mail questionar os seguintes itens na planilha orçamentária da licitação tomada de preço 03/2017, EMEI Anita Malfatti.

Questionamentos:

1º - Os itens 2.1, 2.2 e 2.4, referidos com o código do Sinapi de nº 55835 do mês de novembro de 2016, estão com valores diferentes e não contemplam o material para aterro. Segundo o memorial, este material será fornecido pela contratada, em qual item está contemplando o material para aterro?

2º - Os itens 3.1.5, 3.2.3, 3.3.5, 4.1.3 e 4.2.5, referidos com o código do Sinapi de nº 94970 do mês de novembro de 2016 não contemplam a mão de obra para lançamento, adensamento, regularização, transporte vertical e transporte horizontal do concreto. Em quais itens estão contemplados estes serviços?

Peço confirmação do recebimento do e-mail.

Att



Licínio Luz

PELOTAS RS  
Rua Santa Cruz 2257  
CEP 96015 710  
53 3225 6900



Compras Governamentais &lt;licitapelotas@gmail.com&gt;

**Tomada de Preço 03/2017 - EMEI ANITA MALFATTI - Questionamento**

1 mensagem

**Engenharia Michelin 2** <engenharia2@michelon.com>  
Para: licitapelotas@gmail.com

3 de agosto de 2017 12:08

Bom dia,

venho a partir deste e-mail questionar os seguintes itens na planilha orçamentária da licitação tomada de preço 03/2017, EMEI Anita Malfatti.

Questionamentos:

A planilha orçamentária não condiz com o projeto referente o item Porta de madeira.


1° - A porta de madeira PM03 não contempla chapa metálica e barra na porta no projeto, mas na planilha orçamentária contempla estes serviços.

2° - A porta de madeira PM04 contempla chapa metálica e barra de apoio no projeto, mas na planilha orçamentária não contempla estes serviços. A prefeitura irá fornecer o material?

3° - Não possui projeto da porta de madeira PM07, sendo necessário para o orçamento.

Aguardo a sua posição em relação os itens mencionados acima.

Peço confirmação do recebimento do e-mail.  
Att



Licínio Luz

PELOTAS RS  
Rua Santa Cruz 2257  
CEP 96015 710  
53 3225 6900



Compras Governamentais &lt;licitapelotas@gmail.com&gt;

**Tomada de Preço 03/2017 - EMEI ANITA MALFATTI - Questionamento**

2 mensagens

**Engenharia Michelin 2** <engenharia2@michelon.com>  
Para: licitapelotas@gmail.com

4 de agosto de 2017 11:58

Bom dia,

venho a partir deste e-mail questionar os seguintes itens na planilha orçamentária da licitação tomada de preço 03/2017, EMEI Anita Malfatti.

Questionamentos:

1° Em relação ao item 7.2 "Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm, incluindo acessórios, excluindo madeiramento" o preço utilizado como referência do Sinapi para a cobertura de telha de fibrocimento é 6 mm, estão em desacordo com a planilha. Necessito que reajuste os preço da planilha.

2° Não consta na planilha orçamentária o serviço de rufo na cobertura, sendo necessário para execução da obra e contemplado no projeto de cobertura.

Aguardo a sua posição em relação os itens mencionados acima.

Peço confirmação do recebimento do e-mail.

Att



Licínio Luz

PELOTAS RS  
Rua Santa Cruz 2257  
CEP 96015 710  
53 3225 6900**Compras Governamentais** <licitapelotas@gmail.com>

4 de agosto de 2017 15:09

Para: adolfina.mauch@gmail.com, Dpen SMED <dpensmed@gmail.com>, tamara.scunha@bol.com.br,  
adriane.sauandaj@gmail.com

Boa tarde, meninas

Novo questionamento.  
Obrigada

Laura

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Engenharia Michelin 2** <engenharia2@michelon.com>

Data: 4 de agosto de 2017 11:58

Assunto: Tomada de Preço 03/2017 - EMEI ANITA MALFATTI - Questionamento

Para: licitapelotas@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Compras Governamentais &lt;licitapelotas@gmail.com&gt;

**Tomada de Preço 03/2017 - EMEI ANITA MALFATTI - Questionamento**

1 mensagem

**Engenharia Michelin 2** <engenharia2@michelon.com>  
Para: licitapelotas@gmail.com

7 de agosto de 2017 11:58

Bom dia,

venho a partir deste e-mail questionar o seguinte item na planilha orçamentária da licitação tomada de preço 03/2017, EMEI Anita Malfatti.

**Questionamentos:**

1° No item 14.1.15 da planilha orçamentária "Caixa água metálica completa de 15.000l, conforme projeto" utilizado o preço de referência SEINFRA código C3648, este contempla "Reservatório pré-moldado elevado cilindro d=2,0m, cap=12,0m<sup>3</sup>, h=9m completo e cisterna cap=4,5m<sup>3</sup>".

O reservatório em questão é metálico com dois compartimento e mais casa de maquinas para acomodar as bombas de acordo com o projeto, sendo diferente da referência utilizada pelo SEINFRA, este por sua vez é pré-moldado e com cisterna.

Ainda neste item falta a instalação do reservatório metálico que não está contemplada na planilha orçamentária.

Att



Licínio Luz

PELOTAS RS  
Rua Santa Cruz 2257  
CEP 96015 710  
53 3225 6900